



Beskrivelse af løsning for kantsikring for Nyvangstien

5. juli 2022

Teknik og Miljø

Vej og Park

Janni Elkjær

Projekt for Anlæg & Drift

Dir. tlf. 46 11 23 13



De to meter lange I-profiler rammes ned med to meter imellem.



På I-profilerne monteres autoværnsplader.



På I-profilet monteres de lodrette sceptre til rækværket. Ved Nyvangstien monteres scepteret på bagsiden af I-profilet. Hele kantsikringen dækkes med jord, og vil ikke være synlig.